



M EPSTEIN JEFFREY
01,RUE CHALGRIN
75116 PARIS

OFFRE N° : VA P58 28922 001
(Référence à rappeler)

Adresse travaux :

Dito :

Code rue : 1580 #

Escalier A : code 1580A

03 étage porte G/ascenseur

☎ 06 13 01 43 77

Montfermeil, le 01 JUIN 2012

Dépose et enlèvement de 03 menuiseries bois, bâtis dormants bois déposés (dépose totale)
Evacuation et mise en décharge des gravois.

Dépose et enlèvement de 01 menuiserie bois, bâti dormant bois conservé en l'état
Evacuation et mise en décharge des gravois.

- Fourniture et pose de 04 menuiseries en Bois Exotique Moabi.(densité:850kg:/m3)
- Certifié par le cstb «menuiserie21»bénéficiant du marquage CE conforme à la norme européenne en14351-1
- **Traditionnelle mouton et gueule de loup** en 56mm d'épaisseur assemblage tenons mortaises
- **Crémone avec tringle en fonte noire (à peindre par le client)**
- Traitement I F H. (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) à peindre ou à lasurer par le client
- 01 couche pré peinture blanche
- Joints d'étanchéité aux 4 côtés du dormant et de l'ouvrant
- Pare closes interieures moulurées
- Double vitrage isolant thermique renforcé 4/18/4 faible emissivité et argon clair certifié CEKAL
- Bâti dormant et ouvrant 84 /56
- Habillage et étanchéité
- **Coefficient de transmission Thermique UW=1,6 conforme à la loi de finance**
- Fourniture GARANTIE 10 ans (sous réserve d'un entretien régulier par le client)
- Pose GARANTIE 15 ans
- Contrat d'assurance décennale souscrit auprès de la compagnie AREAS C.M.A n°de Police 03 519 542 P 01

COEFFICIENT UG(1,1) UW(1,6):Avec intercalaires WARM EDGE OUVRANT DROIT AU CREDIT D'IMPOT SELON LES NORMES EN VIGUEUR

Descriptif Travaux

Dépose totale dépose des bâtis dormants

Pose en feuillure

Habillages interieurs en bois plats de 30mm

Appui de 90 mm

MALGRÉ LE SOIN APPORTÉ LORS DE LA DÉPOSE DES BÂTIS DORMANTS,IL EXISTE UN RISQUE DE DÉGRADATION REPRISES ÉVENTUELLES (ENDUIT PEINTURE À LA CHARGE DU CLIENT)

Descriptif Travaux :

Pose en rénovation

Dépose des ouvrants et évacuation. Cadre dormant conservé

Habillages extérieurs selon situation



OFFRE N° : VA P58 28922 001

(Référence à rappeler)

CHAMBRE 1 (entrée) (côté droit)FENÊTRE 2 VANTAUX OUVRANTS À LA FRANÇAISE, AVEC 01 IMPOSTE FIXE EN FAUX OUVRANT ET FAUX MENEAUGRILLE D'AÉRATION ISO THERMIQUESOUBASSEMENTS PLEINS LISSESSIMPLE BÉQUILLE

Crémone avec tringle en fonte noire (à peindre par le client)

01 RANG DE PETIT BOIS HORIZONTAL COLLÉS AUX DEUX FACES FORMANT 02 CARREAUX PAR VANTAIL

Double vitrage isolant thermique renforcé 4/18/4 planitherm i+argon clair (face peu émissive)

Dim : 4100 x 1350

Prix unitaire T.T.C.: 4 047 14 €

x 01

4 047.14 €

Option en vitrage phonique et thermique renforcé 10/14/4 planitherm i+ argon clair (face peu émissive) soit : = 295,00 € TTC posé

CHAMBRE 1 (entrée) (côté gauche)FENÊTRE 2 VANTAUX OUVRANTS À LA FRANÇAISE, AVEC 01 IMPOSTE FIXE EN FAUX OUVRANT ET FAUX MENEAUGRILLE D'AÉRATION ISO THERMIQUESOUBASSEMENTS PLEINS LISSESSIMPLE BÉQUILLE

Crémone avec tringle en fonte noire (à peindre par le client)

01 RANG DE PETIT BOIS HORIZONTAL COLLÉS AUX DEUX FACES FORMANT 02 CARREAUX PAR VANTAIL

Double vitrage isolant thermique renforcé 4/18/4 planitherm i+argon clair (face peu émissive)

Dim : 4100 x 1450

Prix unitaire T.T.C.: 4 125 48 €

x 01

4 125.48 €

Option en vitrage phonique et thermique renforcé 10/14/4 planitherm i+ argon clair (face peu émissive) soit : = 310,00 € TTC posé

CHAMBRE 1 (entrée) SALLE DE BAINSFENÊTRE 2 VANTAUX OUVRANTS À LA FRANÇAISE, AVEC 01 IMPOSTE FIXE EN FAUX OUVRANT ET FAUX MENEAUGRILLE D'AÉRATION ISO THERMIQUESOUBASSEMENTS PLEINS LISSESSIMPLE BÉQUILLE

Crémone avec tringle en fonte noire (à peindre par le client)

01 RANG DE PETIT BOIS HORIZONTAL COLLÉS AUX DEUX FACES FORMANT 02 CARREAUX PAR VANTAIL

Double vitrage isolant thermique renforcé 4/18/4 planitherm i+argon clair (face peu émissive)

Dim : 4000 x 1450

Prix unitaire T.T.C.: 4 125 48 €

x 01

4 125.48 €

Option en vitrage phonique et thermique renforcé 10/14/4 planitherm i+ argon clair (face peu émissive) soit : = 310,00 € TTC posé

WC (POSE EN RÉNOVATION BÂTI DORMANT CONSERVÉ CAUSE MONTANTS ENCASTRÉS ,ET FAUX PLAFOND)FENÊTRE 01 VANTAIL OUVRANT A LA FRANÇAISE POIGNÉE A GAUCHE TIRANT DROITGRILLE D'AÉRATION ISO THERMIQUE

DOUBLE VITRAGE ISOLANT THERMIQUE RENFORCÉ 4/16/4 PLANITHERM i+ ET ARGON IMPRIMÉ (face peu émissive)

Dim : 1170 x 550

Prix unitaire T.T.C.: 844.25 €

x 01

844.25 €



OFFRE N° : VA P58 28922 001
(Référence à rappeler)

	TOTAL HORS TAXES	13 142,35		
	T.V.A 7,00 %	919,96		
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES	14 062,31	Euros	
	ACOMPTE A REGLER A LA COMMANDE	5 624,92	Euros	
	SOLDE A REGLER A LA POSE	8 437,39	Euros	
DECOMPOSITION :				
	MONTANT TTC DE LA POSE	2 812,46		
	MONTANT TTC DE LA FOURNITURE	11 249,85		

REMISE QUANTITATIVE ACCORDÉE -15% DEJA INCLUSE DANS LE MONTANT TOTAL CI DESSUS

PROMOTION VALABLE POUR COMMANDE PASSÉE AVANT LE 22 JUIN 2012 SOIT 15% SUPPLÉMENTAIRE DÉJÀ INCLUS DANS LE MONTANT TOTAL TTC PRIX ARRÊTÉ.
A : 14 062,31 € TTC POSÉ

CONDITIONS

- 40% à la commande Solde à la pose
- Délai 8 à 10 semaines (hors fermeture usine) après accord définitif, métré et encaissement de l'acompte

Paraphe au bas de chaque page et sur la dernière, date et signature du Client, précédée de la mention :

« Lu et approuvé, bon pour accord. Devis reçu avant l'exécution des travaux »

Le technicien
M. Bédu serge
06 60 98 28 89

Le client
M Mme EPSTEIN JEFFREY

ETUDE RÉALISÉE POUR COMMANDE GLOBALE